



## Гранд-Смета (вер 8.1)

| 1 | 2  | 3  | 4         | 5                | 6        | 7      | 8       | 9      | 10       | 11     | 12      | 13     | 14             | 15             |
|---|--|--|-----------|------------------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------------|----------------|
| 2 | ФССЦ-02.3.01.02-0012<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Песок природный для строительных работ<br>очень мелкий   | м3        | 42,68            | 44,82    |        |         |        | 1912,92  |        |         |        |                |                |
| 3 | ФССЦлт-03-21-01-025<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км  | 1 т груза | 64,02            | 17,32    |        | 17,32   |        | 1108,83  |        | 1108,83 |        |                |                |
| 4 | ФЕР27-04-005-01<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных | 1000 м2   | 0,388            | 27012,91 | 304,66 | 5218,05 | 656,2  | 10481,01 | 118,21 | 2024,6  | 254,61 | 37,29<br>14,47 | 49,92<br>19,37 |
| 5 | ФССЦлт-03-21-01-113<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 113 км   | 1 т груза | 126,64           | 51,96    |        | 51,96   |        | 6580,21  |        | 6580,21 |        |                |                |
| 6 | ФЕР27-06-026-01<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Розлив вяжущих материалов  | т         | 0,3492           | 39,1     |        | 39,1    | 7,15   | 13,65    |        | 13,65   | 2,5    |                | 0,66<br>0,23   |
| H | 1. 01.2.01.02  | Битум  | т         | 1,03             |          |        |         |        |          |        |         |        |                |                |
| 7 | ФССЦ-01.2.03.07-0024<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1  | т         | 0,3597<br>0,3597 | 1923,08  |        |         |        | 691,73   |        |         |        |                |                |
| 8 | ФЕР27-06-020-01<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                      | 1000 м2   | 0,388            | 2984,49  | 368,45 | 2385,37 | 263,01 | 1157,98  | 142,96 | 925,52  | 102,05 | 38,3<br>14,86  | 19,12<br>7,42  |
| H | 1. 01.2.01.02  | Битум  | т         | 0,0108<br>0,0042 |          |        |         |        |          |        |         |        |                |                |
| H | 2. 04.2.01.04  | Смесь асфальтобетонная   | т         | 96,6<br>37,48    |          |        |         |        |          |        |         |        |                |                |
| 9 | ФССЦ-01.2.01.01-0021<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД 40/60  | т         | 0,0042           | 1740     |        |         |        | 7,31     |        |         |        |                |                |

Гранд-Смета (вер.8.1)

| 1  | 2  | 3   | 4         | 5         | 6       | 7      | 8       | 9      | 10       | 11    | 12     | 13    | 14             | 15            |
|----|--|---|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|----------|-------|--------|-------|----------------|---------------|
| 10 | ФССЦ-04.2.01.01-0041<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В | т         | 37,48     | 267,99  |        |         |        | 10044,27 |       |        |       |                |               |
| 11 | ФССЦЛг-03-21-01-025<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км             | 1 т груза | 37,48     | 17,32   |        | 17,32   |        | 649,15   |       | 649,15 |       |                |               |
| 12 | ФЕР27-02-010-02<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий   | 100 м     | 0,99      | 4412,47 | 643,64 | 78,78   | 9,64   | 4368,35  | 637,2 | 77,99  | 9,54  | 76,08<br>75,32 | 0,72<br>0,71  |
| H  | 1. 13.2.03.02  | Камни бортовые  | м         | 100<br>99 |         |        |         |        |          |       |        |       |                |               |
| 13 | ФССЦ-05.2.03.03-0032<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)  | шт        | 99        | 63,12   |        |         |        | 6248,88  |       |        |       |                |               |
| 14 | ФЕР27-04-016-04<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной   | 1000 м2   | 0,17144   | 740,03  | 244,16 | 495,09  | 64,5   | 126,87   | 41,86 | 84,88  | 11,06 | 30,75<br>5,27  | 4,71<br>0,81  |
| H  | 1. 01.7.12.05-0161   | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»   | 10 м2     | 0         | 124,77  |        |         |        |          |       |        |       |                |               |
| 15 | ФССЦ-01.7.12.05-0055<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2   | м2        | 171,44    | 7,55    |        |         |        | 1294,37  |       |        |       |                |               |
| 16 | ФЕР27-04-001-01<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка   | 100 м3    | 0,17144   | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,59 | 391,22   | 21,61 | 367,52 | 30,45 | 15,72<br>2,7   | 13,88<br>2,38 |
| H  | 1. 02.3.01.02  | Песок для строительных работ природный  | м3        | 0         |         |        |         |        |          |       |        |       |                |               |
| 17 | ФССЦ-02.3.01.02-0012<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Песок природный для строительных работ очень мелкий   | м3        | 18,86     | 44,82   |        |         |        | 845,31   |       |        |       |                |               |

| 1  | 2  | 3   | 4         | 5      | 6       | 7      | 8       | 9      | 10       | 11      | 12      | 13    | 14             | 15            |
|----|--|---|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|---------|-------|----------------|---------------|
| 18 | ФССЦпг-03-21-01-025<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пг  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км  | 1 т груза | 28,29  | 17,32   | 17,32  | 17,32   |        | 489,98   |         | 489,98  |       |                |               |
| 19 | ФЕР27-07-002-01<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пг      | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня   | 100 м2    | 1,7144 | 500,76  | 221,99 | 273,89  | 35     | 858,5    | 380,58  | 469,56  | 60    | 26,24<br>44,99 | 3,17<br>5,43  |
| H  | 1. 02.2.05.04  | Щебень известняковый или кирпичный  | м3        | 17,4   |         |        |         |        |          |         |         |       |                |               |
| 20 | ФССЦ-02.2.05.04-0110<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пг | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм   | м3        | 29,83  | 103     |        |         |        | 3072,49  |         |         |       |                |               |
| 21 | ФССЦпг-03-21-01-113<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пг  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 113 км | 1 т груза | 44,745 | 51,96   |        | 51,96   |        | 2324,95  |         | 2324,95 |       |                |               |
| 22 | ФЕР27-04-001-01<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пг      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка   | 100 м3    | 0,0686 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,59 | 156,54   | 8,65    | 147,06  | 12,18 | 15,72<br>1,08  | 13,88<br>0,95 |
| H  | 1. 02.3.01.02  | Песок для строительных работ природный  | м3        | 0      |         |        |         |        |          |         |         |       |                |               |
| 23 | ФССЦ-04.3.02.13-0003<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пг | Смесь пескоцементная (цемент М 400)   | м3        | 7,54   | 280,6   |        |         |        | 2115,72  |         |         |       |                |               |
| 24 | ФЕР27-07-005-01<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пг      | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.   | 10 м2     | 17,39  | 116,3   | 99,86  | 13,19   | 1      | 2022,46  | 1736,57 | 229,37  | 17,39 | 10,5<br>182,6  | 0,09<br>1,57  |
| H  | 1. 05.2.02.21  | Плитка тротуарная   | м2        | 10,2   |         |        |         |        |          |         |         |       |                |               |
| 25 | ФССЦ-05.2.02.21-0026<br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пг | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая  | м2        | 177,4  | 88,91   |        |         |        | 15772,63 |         |         |       |                |               |





| 1                            | 2   | 3   | 4      | 5            | 6       | 7      | 8       | 9      | 10       | 11     | 12     | 13    | 14            | 15           |
|------------------------------|---|---|--------|--------------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|--------------|
| 42                           | ФССЦ-04.1.02.01-0003<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)  | м3     | 2,846        | 466,97  |        |         |        | 1329     |        |        |       |               |              |
| 43                           | ФЕР09-03-012-12<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Монтаж опорных стоек для пролетов. до 24 м  | т      | 0,3228       | 449,2   | 59,11  | 268,76  | 32,58  | 145      | 19,08  | 86,76  | 10,52 | 6,59<br>2,13  | 2,32<br>0,75 |
| H                            | 1. 07.2.07.13   | Конструкции стальные  | т      | 1            |         |        |         |        |          |        |        |       |               |              |
| 44                           | прайс-лист  | Столб 62*55*1,4*220 О RAL 6005 3 отверстия (1,73)   | шт     | 0,3228<br>60 | 148,15  |        |         |        | 8889     |        |        |       |               |              |
| 45                           | ФССЦ-07.2.07.12-0011<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т      | 0,222        | 11255   |        |         |        | 2498,61  |        |        |       |               |              |
| 46                           | ФЕР09-08-002-05<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м  | 10 шт  | 5,8          | 80,59   | 60,65  | 19,94   | 7,89   | 467,42   | 351,77 | 115,65 | 45,76 | 7,11<br>41,24 | 0,68<br>3,94 |
| H                            | 1. 01.5.02.01   | Детали крепления барьерных ограждений   | компл. | 120          |         |        |         |        |          |        |        |       |               |              |
| H                            | 2. 01.5.02.02   | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений  | шт     | 696<br>10    |         |        |         |        |          |        |        |       |               |              |
| 47                           | прайс-лист  | Панель Проф 1.53*2.5 RAL 6005 GL  | шт     | 58           | 332,43  |        |         |        | 19280,94 |        |        |       |               |              |
| 48                           | прайс-лист  | Крепление скоба и болт 10 М6*85 RAL 6005  | шт     | 186          | 7,07    |        |         |        | 1315,02  |        |        |       |               |              |
| 49                           | ФЕР09-04-011-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания   | т      | 0,0484       | 3392,28 | 466,48 | 2435,58 | 123,85 | 164,19   | 22,58  | 117,88 | 5,99  | 46,37<br>2,24 | 8,87<br>0,43 |
| H                            | 1. 01.7.15.03-0041  | Болты с гайками и шайбами строительные  | т      | 0            | 9040,01 |        |         |        |          |        |        |       |               |              |
| H                            | 2. 07.2.07.13   | Конструкции стальные  | т      | 1<br>0,0484  |         |        |         |        |          |        |        |       |               |              |
| 50                           | прайс-лист  | Ворота Проф Lock 1.53*4.0 RAL 6005  | шт     | 1            | 5197,53 |        |         |        | 5197,53  |        |        |       |               |              |
| <b>Раздел 3. Малые формы</b> |   |   |        |              |         |        |         |        |          |        |        |       |               |              |
| 51                           | ФЕР01-02-058-02<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2   | 100 м3 | 0,009        | 2184    | 2184   |         |        | 19,66    | 19,66  |        |       | 280<br>2,52   |              |



Гранд-Смета (вер.8.1)

| 1                              | 2   | 3   | 4       | 5      | 6       | 7      | 8     | 9    | 10      | 11    | 12   | 13   | 14           | 15          |
|--------------------------------|---|---|---------|--------|---------|--------|-------|------|---------|-------|------|------|--------------|-------------|
| 59                             | <b>ФСЦЦ-16.2.02.07-0161</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Семена газонных трав (смесь)  | кг      | 16,2   | 146,25  |        |       |      | 2369,25 |       |      |      |              |             |
| 60                             | <b>ФЕР47-01-006 01</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте | 10 шт   | 0,6    | 47,89   | 47,89  |       |      | 28,73   | 28,73 |      |      | 6,14<br>3,68 |             |
| 61                             | <b>ФЕР47-01-009 01</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м  | 10 шт   | 0,9    | 287,31  | 43     | 33    | 3,48 | 258,58  | 38,7  | 29,7 | 3,13 | 4,47<br>4,02 | 0,3<br>0,27 |
| H                              | 1. 16.2.02.10   | Деревья или кустарники с комом земли  | шт      | 10     |         |        |       |      |         |       |      |      |              |             |
| 62                             | <b>ФСЦЦ-16.2.02.03-0083</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Туя западная, высота 1,0-1,5 м  | шт      | 9      | 563,54  |        |       |      | 5071,86 |       |      |      |              |             |
| <b>Раздел 5. Прочие работы</b> |   |   |         |        |         |        |       |      |         |       |      |      |              |             |
| 63                             | <b>ФЕРр66-22-1</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр          | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер  | шт      | 1      | 59,79   | 38,64  | 6,57  | 1,16 | 59,79   | 38,64 | 6,57 | 1,16 | 4,53<br>4,53 | 0,1<br>0,1  |
| H                              | 1. 04.1.02.06   | Бетон тяжелый   | м3      | 0,35   |         |        |       |      |         |       |      |      |              |             |
| H                              | 2. 06.1.01.05   | Кирпич керамический   | 1000 шт | 0,017  |         |        |       |      |         |       |      |      |              |             |
| H                              | 3. 08.1.02.06   | Люки чугунные   | шт      | 0,017  |         |        |       |      |         |       |      |      |              |             |
| 64                             | <b>ФСЦЦ-06.1.01.05-0113</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150  | 1000 шт | 0,017  | 1752,86 |        |       |      | 29,8    |       |      |      |              |             |
| 65                             | <b>ФЕР08-01-003 07</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону   | 100 м2  | 0,0112 | 1171,73 | 201,61 | 71,64 | 2,32 | 13,12   | 2,26  | 0,8  | 0,03 | 21,2<br>0,24 | 0,2         |

Гранд-Смета (вер.8.1)

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5    | 6      | 7     | 8      | 9     | 10    | 11   | 12    | 13  | 14           | 15          |
|---|---|---|-----------|------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-----|--------------|-------------|
| 66  | <b>ФЕР01-02-099-06</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр     | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см   | 100 шт    | 0,03 | 192,7  | 192,7 |        |       | 5,78  | 5,78 |       |     | 20,5<br>0,62 |             |
| 67  | <b>ФЕР01-02-105-03</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр     | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 шт    | 0,03 | 596,59 |       | 596,59 | 96,62 | 17,9  |      | 17,9  | 2,9 |              | 6,71<br>0,2 |
| 68  | <b>ФССЦлг-01-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную   | 1 т груза | 1    | 42,98  |       | 42,98  |       | 42,98 |      | 42,98 |     |              |             |
| 69  | <b>ФССЦлг-03-21-01-020</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км   | 1 т груза | 1    | 15,35  |       | 15,35  |       | 15,35 |      | 15,35 |     |              |             |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах   |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Накладные расходы   |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Сметная прибыль   |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| <b>Итого по акту:</b>   |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)  |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Перевозка грузов автотранспортом  |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)  |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)  |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)   |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)  |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)                              |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)   |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)        |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Погрузо-разгрузочные работы   |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| <b>Итого</b>  |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Всего с учетом "2 квартал 2019г. СМР=6,48"  |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Справочно, в базисных ценах:  |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Материалы   |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Машины и механизмы  |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| ФОТ   |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |
| Накладные расходы   |   |   |           |      |        |       |        |       |       |      |       |     |              |             |

Гранд-Смета (вер.8.1)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    |         |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|----|----|----|---------|
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 | 12 | 13 | 14 | 15      |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    |         |
| НДС при упрощённой схеме налогообложения (письмо Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6292/10) |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    |         |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    |         |
| Коэффициент по условиям аукциона 1 732 955,32 * 0,956639338                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    |         |
| <b>ВСЕГО по акту</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    |         |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6628,04           |    |    |    |    | 90,68   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 261992,08         |    |    |    |    | 1226,87 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>1732955,32</b> |    |    |    |    |         |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1657813,23        |    |    |    |    |         |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>1657813,23</b> |    |    |    |    |         |

Заказчик (генподрядчик)



Подрядчик (субподрядчик)



| № | Объект                                   | Единица измерения | Кол-во | Цена              | Сумма             | Средств | Финансирование | Итого             |
|---|--|-------------------|--------|-------------------|-------------------|---------|----------------|-------------------|
| 1 | Сметная прибыль                          | тысяч руб.        | 1      | 6628,04           | 6628,04           |         |                | 6628,04           |
| 2 | НДС при упрощённой схеме налогообложения | тысяч руб.        | 1      | 261992,08         | 261992,08         |         |                | 261992,08         |
| 3 | <b>Итого с непредвиденными</b>           |                   |        | <b>1732955,32</b> | <b>1732955,32</b> |         |                | <b>1732955,32</b> |
| 4 | Коэффициент по условиям аукциона         |                   |        | 1657813,23        | 1657813,23        |         |                | 1657813,23        |
| 5 | <b>ВСЕГО по акту</b>                     |                   |        | <b>1657813,23</b> | <b>1657813,23</b> |         |                | <b>1657813,23</b> |